

Anmerkungen und Hinweise zu Montageleistungen (Stand: 10/2025)

Etwaige Montageleistungen (Montagekosten) werden bei Bedarf innerhalb der jeweiligen Position gesondert aufgeführt/berücksichtigt.

„Gemäß ATV DIN 18299 sind durch den Auftraggeber oder dessen beauftragten Planer Angaben zu machen zu Art und Umfang von Schadstoffbelastungen sowie zu vorliegenden Fachgutachten oder anderweitigen diesbezüglichen Informationen.“

1. In jedem Geschoss ist vom Auftraggeber ein Meterriss anzubringen. Dieser ist bereits zum Aufmasszeitpunkt erforderlich.
2. Die äußere untere Abdichtung, bei bodentiefen Elementen ist nicht Leistungsbestandteil. Diese ist durch bauseitige Gewerke (z.B. Dachdecker) zu erbringen.
3. Zur fachgerechten Montage ist bauseits ist ein umlaufender (4-seitiger) Glattstrich in den Leibungen sowie im Sturz- und Brüstungsbereich vor der Montage zu erstellen.
4. Für Beschädigungen von angrenzenden Gewerken (Putz, Maler, Fliesen, etc.) sowie vorhandenen Fensterbänken übernimmt die Dennis Nelde Bauelemente keine Haftung.
5. Kalkulationsgrundlage ist, dass alle zum Leistungsumfang gehörenden Teilaufträge ohne Montageunterbrechung montiert werden können. Sollte dies durch bauseitiges Verschulden nicht möglich sein, sind die entstehenden Kosten gesondert zu vergüten.
6. Ein Arbeits- und Schutzgerüst (gem. den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften) ist vom Auftraggeber für die Firma Dennis Nede Bauelemente kostenlos für die Montagedauer vorzuhalten.
7. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass bei Montagebeginn ausreichend sichere Verkehrswege (gem. den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften) vorhanden sind, um die Elemente gefahrlos zum Einbauort transportieren und montieren zu können. Gleiches gilt für Demontagearbeiten.
8. Sollten aufgrund örtlicher Gegebenheiten Arbeitshilfsmittel (Kran, Arbeitsbühnen, etc.) erforderlich sein, sind diese Leistungen vom Auftraggeber gesondert zu vergüten, sofern diese nicht bereits im Angebot oder Auftrag enthalten sind.
9. Elektrische Anschlüsse von Bauteilen sind nicht Bestandteil des Leistungsumfanges der Firma Dennis Nelde Bauelemente. Diese sind durch ein Fachunternehmen (Elektriker) vornehmen zu lassen.
10. Erforderliche Zusatzarbeiten (z.B. Stemmarbeiten, etc.) die im Vorfeld nicht erkennbar waren, werden im Stundenaufwand mit 63,- € zzgl. MwSt. pro Stunde und Monteur abgerechnet.
11. Beschlagsteile sind jährlich zu schmieren und insbes. von Verunreinigungen (Neubau, Renovierung) zu befreien, da diese die Funktion stören und Beschlagsteile dauerhaft schädigen können.